




ประกาศเทศบาลตำบลกะปาง
เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามที่ กรมบัญชีกลาง ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางตามแบบตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยข้อมูลและรายละเอียดที่หน่วยงานของรัฐต้องประกาศให้เป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กำหนด นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลกะปาง ได้จัดทำรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กคนเดินรอบสระบึงเวสาลี (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๑๑ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายอภิรักษ์ ชนะภัย)

นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ...ก่อสร้างถนน คสล.คนเดินรอบสระน้ำบึงเวสาลี (ตอนที่ 2)
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช.....
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 489,000.- บาท (สี่แสนแปดหมื่นเก้าบาทถ้วน).....
3. ลักษณะงานโดยสังเขป โดยทำการเทพื้นคอนกรีตพื้นลานทางเดิน ขนาดพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 820

ตารางเมตร หน้า 0.10 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลกะปาง

3.1 งานพื้นลาน

- งานปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม
- ทราดยหยาบรองพื้นเกลี่ยเรียบ(บดอัดโดยเครื่องตบดิน)
- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4
- เหล็กไวท์เมท \varnothing 4 มม. @ 0.20 เมตร
- ไม้แบบ(ค่าแรง)
- ไม้แบบ (วัสดุ)
- ไม้ค้ำยัน
- ท่อ คสล \varnothing 0.40 ม. มอก. ชั้น 3 (เหลี่ยมหน้า 0.10 เมตร)
- งานบ่อพักน้ำ ขนาด 4.40 x 0.40 ม. พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก
- ท่อ PVC 10 นิ้ว ชั้น 8.5
- งานชุดคูระบายน้ำ
- งานถมดินปรับระดับบ่อพักน้ำ

3. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....2 พฤษภาคม 2566.....เป็นเงิน 481,000.- บาท

4. บัญชีประมาณการราคากลาง ...ปร.4.....

5. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ดร.รัตน์เศรษฐ์ จามจรี	ตำแหน่ง	ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
นางสาวสรลักษณ์ รัตนโชติ	ตำแหน่ง	กรรมการกำหนดราคากลาง
นายกำพล ณ พัทลุง	ตำแหน่ง	กรรมการกำหนดราคากลาง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทงานอาคาร โครงการก่อสร้างถนน คสล. คนเดินรอบสระน้ำบึงเวสาลี (ตอน 2)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 11 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงานรวม เป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานพื้นลาน, ไฟฟ้าสนาม	368,004.43	1.3074	481,128.99	
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....5.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			481,128.99	
	คิดเป็นเงินประมาณ (สี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)			481,000.00	

จำนวนตารางเมตร 820 ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 586.58 บาท/ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่ง เทศบาลตำบลกะปาง ที่..... ลงวันที่.....

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ดร. รัตน์ เศรษฐ์ จามจรี

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

นางสาววรรตลักษณ์ รัตนโชติ

วิศวกรโยธาปฏิบัติกร

ลงชื่อ.....กรรมการ

นายกำพล ณ พัทลุง

นายช่างโยธาชำนาญงาน

บัญชีแสดงปริมาณงาน

ก่อสร้างถนน คสล. คนเดินรถรอบสระน้ำบึงอสนี (ตอน 2)

วันที่ 11 ค่ำถลกะปาง อําเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

เขตพื้นที่ก่อสร้างพื้นที่ถนน ขนาดพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 820.00 ตารางเมตร หน้า 0.10 เมตร

วันที่ 2 พฤษภาคม 2566

ประมาณราคาโครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
ออกแบบโดย กองช่างเทศบาลตำบลกะปาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อวัสดุ		ราคาต่อแรงงาน		ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวน(บาท)	ราคา/หน่วย	จำนวน(บาท)		
1	งานปรับลาน								
	-งานปรับลาดที่พื้นทางเดิน	820.00	ตร.ม.	-	-	3.50	2,870.00	2,870.00	
	-ทรายหยาบรองพื้นลาดที่เรียบ(ใบซัด)โดยเครื่องตบดิน)	43.05	คณ.ม.	500.00	21,525.00	99.00	4,261.95	25,786.95	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	86.10	คณ.ม.	1,850.00	159,285.00	306.00	26,346.60	185,631.60	
	-เหล็กไวท์เมท Ø 4 มม. @ 0.20 เมตร	820.00	ตร.ม.	32.50	26,650.00	5.00	4,100.00	30,750.00	
	-ใส่แบบ(ค้ำแรง)	123.60	ตร.ม.	-	-	133.00	16,438.80	16,438.80	
	-ใส่แบบ(วัสดุ)	98.88	ตร.ม.	575.00	56,856.00	-	-	56,856.00	
	-ไม้ค้ำยัน	37.80	ตร.ม.	191.00	7,219.80	-	-	7,219.80	
	-ท่อ คสล Ø 0.40 ม. มอก. ชั้น 3 (เขลิ้นหนา 0.10 เมตร)	8.00	ท่อณ	1,051.41	8,411.28	300.00	2,400.00	10,811.28	
	-งานบ่อพักน้ำ ขนาด 0.40 x 0.40 ม. พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก	2.00	บ่อ	3,800.00	7,600.00	1,000.00	2,000.00	9,600.00	
-ท่อ PVC 10 นิ้ว ชั้น 8.5	4.00	ท่อณ	2,390.00	9,560.00	500.00	2,000.00	11,560.00		
-งานชุดคูระบายน้ำ	170.00	เมตร	-	-	30.00	5,100.00	5,100.00		
-งานถมดินปรับระดับจุดหน้า	20.00	คณ.ม.	170.00	3,400.00	99.00	1,980.00	5,380.00		
							368,004.43		

ประมาณราคา



นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายถ้ำพล ณ พัทลุง)