



ประกาศเทศบาลตำบลกะปาง
เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามที่ กรมบัญชีกลาง ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางตามแบบตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยข้อมูลและรายละเอียดที่หน่วยงานของรัฐต้องประกาศให้เป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลกะปาง ได้จัดทำรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างรางระบบกรองน้ำ หมู่ที่ ๘ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายอภิรักษ์ ชนะภัย)

นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ..ก่อสร้างวางระบบกรองน้ำ.....
.....หมู่ที่ 8 ตำบลกะปาง อำเภอู่ทอง จังหวัดนครศรีธรรมราช.....
...../หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลกะปาง อำเภอู่ทอง จังหวัดนครศรีธรรมราช.....
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 125,000.-บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน).....
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ..ก่อสร้างวางระบบกรองน้ำ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 7.00 เมตร สูง
.....2.80 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลกะปาง.....
 - 3.1 งานคอนกรีต
 - 3.2 งานเหล็ก
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 21 มีนาคม 2566 เป็นเงิน 128,000.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง ปร.4.....
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
.....ดร.รัตน์เศรษฐ์ จามจรี ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
.....นางสาววรลักษณ์ รัตนโชติ ตำแหน่ง กรรมการกำหนดราคากลาง
.....นายก้าพล ณ พัทลุง ตำแหน่ง กรรมการกำหนดราคากลาง

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

<input type="checkbox"/>	ส่วนราชการ	เทศบาลตำบลกะปาง
<input type="checkbox"/>	โครงการ	ก่อสร้างระบบกรองน้ำ
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 8 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองช่างเทศบาลตำบลกะปาง
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4	จำนวน 2 แผ่น
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21	เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	98,603.02	1.3074	128,913.59	
	เงินไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0.00 %			
	เงินประกันผลงานหัก.....	5.00 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	6.00 %			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00 %			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			128,913.59	
	คิดเป็นเงินประมาณ	หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน		128,000.00	**

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่ง เทศบาลตำบลกะปาง ที่ 19.8/2566 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2566

ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้ใช้ราคากลางนี้เป็นราคากลางงานก่อสร้าง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

นายรัตนเสริม จามบุรี

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

นางสาววรรลักษณ์ รัตนโชติ

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

นายกำพล ณ พัทลุง

นายช่างโยธาชำนาญงาน

บัญชีแสดงปริมาณงาน

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ระบบกรองน้ำประปา
 ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 7.00 เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลปะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ประมาณการโดย กองช่างเทศบาลตำบลปะปาง
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน			
1	งานคอนกรีต									
	ปูริเมนต์ผสม	25.00	ถุง	133.00	3,325.00	-	-	3,325.00		
	ปูนซิเมนต์ปอร์ตแลนด์	60.00	ถุง	153.70	9,222.00	-	-	9,222.00		
	ทรายหยาบ	12.00	ลบ.ม.	500.00	6,000.00	-	-	6,000.00		
	หิน 3/4 นิ้ว	24.00	ลบ.ม.	380.00	9,120.00	-	-	9,120.00		
	ทรายละเอียด	3.00	ลบ.ม.	600.00	1,800.00	62.34	187.02	1,987.02		
	2	งานเหล็ก								
		เหล็ก RB 6 มม.	30.00	เส้น	65.00	1,950.00	3.00	90.00	2,040.00	
		เหล็ก RB 9 มม.	55.00	เส้น	140.00	7,700.00	5.00	275.00	7,975.00	
		เหล็ก DB 12 มม.	36.00	เส้น	240.00	8,640.00	5.00	180.00	8,820.00	
เหล็ก DB 16 มม.		20.00	เส้น	432.00	8,640.00	5.00	100.00	8,740.00		
งานไม้แบบ										
ไม้ค้ำยัน ขนาด 3 นิ้ว ยาว 3.00 เมตร		40.00	ท่อน	75.00	3,000.00	5.00	200.00	3,200.00		
ไม้ค้ำยัน 10 มม.		6.00	แผ่น	350.00	2,100.00	-	-	2,100.00		
ไม้ 1 x 2 x 1 ม.		100.00	ท่อน	10.00	1,000.00	-	-	1,000.00		
งานก่ออิฐ										
ค่าแรงก่ออิฐฉาบปูน (หมา)	1.00	จุด	-	-	5,500.00	5,500.00	5,500.00			
อิฐมอญ 4 รู	500.00	ก้อน	3.50	1,750.00	-	-	1,750.00			
ท่อเหล็กฉาบสังกะสี Ø 1.0 นิ้ว	2.00	เส้น	455.00	910.00	100.00	200.00	1,110.00			
ท่อเหล็กฉาบสังกะสี Ø 1.5 นิ้ว	2.00	เส้น	667.00	1,314.00	100.00	200.00	1,514.00			

5

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	อุปกรณ์และค่าแรงติดตั้งบันได (เหล็ก)	1.00	ชุด	-	-	3,500.00	3,500.00	3,500.00	
	งานชุดดินตอมบ่อและถมดิน	17.00	ถ.ม.	-	-	100.00	1,700.00	1,700.00	
	ค่าแรงงานคิด 30% ของราคาวัสดุ			-	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน			66,471.00	29,385.34	32,132.02	98,603.02	-	

ลงชื่อ

ประจักษ์พรภักดา

(ดร. รัชต์เกียรติ์ จามจุรี)

ผู้อำนวยการกองช่าง