




ประกาศเทศบาลตำบลกะปาง
เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามที่ กรมบัญชีกลาง ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางตามแบบตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยข้อมูลและรายละเอียดที่หน่วยงานของรัฐต้องประกาศให้เป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กำหนด นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลกะปาง ได้จัดทำรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายนันท์ - นายวันชัย แก้วประเสริฐ หมู่ที่ ๖ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖


(นายอภิรักษ์ ชนะภัย)
นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ..ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายนันท์ – นายวันชัย แก้วประเสริฐ.....
ตำบลกะปาง อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดนครศรีธรรมราช.....
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลกะปาง อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดนครศรีธรรมราช..
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร373,000.-บาท. (สามแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน).....
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายนันท์ – นายวันชัย แก้วประเสริฐ.....
 - 3.1 งานดิน
 - งานขุดรื้อพื้นทางหินคลุกเดิม หน้า 10 ซม. แล้วบดทับ
 - 3.2 งานรองพื้นทางและทรายรองใต้ผิวคอนกรีต
 - งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หน้า 5 ซม.
 - 3.3 งานผิวทาง
 - งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หน้า 15 ซม.
 - งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)
 - งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)
 - 3.4 งานไหล่ทาง
 - งานไหล่ทางหินคลุกเกลี่ยปรับแต่ง
 - ขุดดินแต่งไหล่ทาง (ตามสภาพหน้างาน)
 - 3.5 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก
 - ขนาด \varnothing 1.00 ม. ชั้น 3
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2566..... เป็นเงิน..... 374,000.-..... บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง ..ปร.4.....
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ดร.รัตน์เศรษฐ์ จามจวีร์	ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
นางสาววรลักษณ์ รัตนโชติ	ตำแหน่ง กรรมการกำหนดราคากลาง
นายกำพล ณ พัทลุง	ตำแหน่ง กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายพันธ์ - นายวันชัย แก้วประเสริฐ
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลกะป่าง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปริมาณงาน สภาพเดิมเป็นผิวจราจรถนนหินคลุกที่ชำรุด ปรับปรุงโดยการขุดหรือผิวจราจรเดิมเกลี่ยปรับแต่งบดอัดแน่น และก่อสร้างเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริม
 กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทาง 147.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 588.00 ตารางเมตร
 พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลกะป่าง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลกะป่าง
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2566

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานดิน							
1.1	งานขุดหรือพื้นทางหินคลุกเดิม หน้า 10 ซม. แล้วบดทับ	ตร.ม.	588.00	15.00	8,820.00	1.4054	21.08	12,395.63
2	งานรองพื้นทางและทรายรองใต้ผิวคอนกรีต							
2.1	งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หน้า 5 ซม.	ลบ.ม.	29.40	367.39	10,801.27	1.4054	516.33	15,180.10
3	งานผิวทาง							
3.1	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หน้า 15 ซม.	ตร.ม.	588.00	347.14	204,118.32	1.4054	487.87	286,867.89
3.2	งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	4.00	245.58	982.32	1.4054	345.14	1,380.55
3.2	งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	52.00	127.16	6,612.32	1.4054	178.71	9,292.95
4	งานไหล่ทาง							
4.1	งานไหล่ทางหินคลุกเกลี่ยปรับแต่ง	ลบ.ม.	15.00	450.29	6,754.35	1.4054	632.84	9,492.56
4.2	ขุดดินแต่งไหล่ทาง(ตามสภาพหน้างาน)	เมตร	294.00	20.00	5,880.00	1.4054	28.11	8,263.75
6	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
6.1	ขนาด Ø 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	7.00	3,183.14	22,281.98	1.4054	4,473.58	31,315.09

รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ 374,188.52

พื้นที่หินคลุก	588.00	ตร.ม.
ราคาประเมิน	636.05	บาท / ตร.ม.

ราคาประมาณ 374,000.00


ราคาประมาณ (สามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)


- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- ④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม


268,250.56
-
1.4054
-

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งที่


 ประธานกรรมการ
 (นายรัตนเศรษฐ์ จามจุรี)
 ผู้อำนวยการกองช่าง


 กรรมการ
 (นางสาววรลักษณ์ รัตนโชติ)
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ


 กรรมการ
 (นายฟ้าพล ณ พัทลุง)
 นายช่างโยธาชำนาญการ