



ประกาศเทศบาลตำบลกะปาง
เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามที่ กรมบัญชีกลาง ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางตามแบบตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยข้อมูลและรายละเอียดที่หน่วยงานของรัฐต้องประกาศให้เป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กำหนด นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลกะปาง ได้จัดทำรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านครุสมร หมู่ที่ ๕ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายอภิรักษ์ ชนะภัย)

นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง

ปลัดเทศบาล	
รองนายกเทศมนตรีตำบลกะปาง	
สภาเทศบาล	
ผู้ช่วยนายกเทศมนตรีตำบลกะปาง	

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านครูสมร
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ปริมาณงาน สภาพเดิมเป็นผิวลาดยางชำรุด ปรับปรุงโดยการรื้อบดอัดพื้นทางเดิม และก่อสร้างเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลกะปาง
 งานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลกะปาง
 งบราคาเมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม 2566

ราคาดำเนินที่เขต 30.00 -30.99 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานดิน							
1.1	งานขุดหรือผิวทาง AC เติม หน้า 5 ซม. แล้วบดทับ	ตร.ม.	800.00	15.91	12,728.00	1.4054	22.36	17,887.93
2	งานรองพื้นทางและทรายรองใต้ผิวคอนกรีต							
2.1	งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หน้า 5 ซม.	ลบ.ม.	40.00	402.25	16,090.00	1.4054	565.32	22,612.89
3	งานผิวทาง							
3.1	งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หน้า 15 ซม.	ตร.ม.	800.00	337.84	270,272.00	1.4054	474.80	379,840.27
3.2	งานรอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	4.00	254.29	1,017.16	1.4054	357.38	1,429.52
3.3	งานรอยต่อเมื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	76.00	132.57	10,075.32	1.4054	186.31	14,159.85
4	งานไหล่ทาง							
4.1	งานไหล่ทางหินคลุกเกลี่ยปรับแต่ง	ลบ.ม.	20.50	427.84	8,766.62	1.4054	601.01	12,320.61
4.2	ขุดดินแต่งไหล่ทาง(ตามสภาพหน้างาน)	ม.	400.00	15.00	6,000.00	1.4054	21.08	8,432.40

รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ 456,683.47

ราคาประมาณ 456,000.00

ราคาประมาณ (สี่แสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

พื้นที่ทั้งหมด	800.00	ตร.ม.
ราคาต่อลบ.	570.00	บาท / ตร.ม.

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- ④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

324,949.10
-
1.4054
-

..... ประธานกรรมการ
 (นายรัตน์เศรษฐ์ จามจุรี)
 ผู้อำนวยการกองช่าง
 กรรมการ
 (นายกำพล ณ พัทลุง)
 นายช่างโยธาชำนาญการ

..... กรรมการ
 (นางสาววรรดิภรณ์ รัตนโชติ)
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ