



ประกาศเทศบาลตำบลกะปาง  
เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง  
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามที่ กรมบัญชีกลาง ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางตามแบบตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยข้อมูลและรายละเอียดที่หน่วยงานของรัฐต้องประกาศให้เป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กำหนด นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลกะปาง ได้จัดทำรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาคงยา - ป่าสงวน หมู่ที่ ๑ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เรียบร้อยแล้วตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายอภิรักษ์ ชนะภัย)  
นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง



**แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนสายนาคงยา - ป่าสงวน  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  
 ปริมาณงาน สภาพเดิมเป็นผิวหินคลุกชำรุด ปรับปรุงโดยการรื้อบดอัดพื้นทางเดิม และก่อสร้างเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลกะปาง  
 หน่วยงานโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลกะปาง  
 งบประมาณเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2566  
 ราคาน้ำมันดีเซล 32.00 -32.99 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานดิน							
1.1	งานขุดรื้อคันทางแล้วบดทับ(ลูกรัง 10 ซม.)	ตร.ม.	800.00	11.47	9,176.00	1.4054	16.12	12,895.95
2	งานรองพื้นทางและทรายรองใต้ผิวคอนกรีต							
2.1	งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	40.00	435.34	17,413.60	1.4054	611.83	24,473.07
3	งานผิวทาง							
3.1	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	800.00	337.84	270,272.00	1.4054	474.80	379,840.27
3.2	งานรอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	4.00	266.40	1,065.60	1.4054	374.40	1,497.59
3.3	งานรอยต่อเมื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	76.00	140.11	10,648.36	1.4054	196.91	14,965.21
4	งานไหล่ทาง							
4.1	งานไหล่ทางหินคลุกเกลี่ยปรับแต่ง	ลบ.ม.	20.50	495.60	10,159.80	1.4054	696.52	14,278.58
4.2	ขุดดินแต่งไหล่ทาง(ตามสภาพหน้างาน)	ม.	400.00	15.00	6,000.00	1.4054	21.08	8,432.40
5	งานไฟฟ้าแสงสว่าง							
5.1	ฐานเสาไฟฟ้าแรงรูปตามแบบรวมงานติดตั้ง	ฐาน	2.00	4,000.00	8,000.00	1.4054	5,621.60	11,243.20
5.2	เสาไฟเสาเหล็กกลมชุบกลวไนท์ สก. 4 นิ้ว สูง 6.00 เมตร	ต้น	2.00	4,750.00	9,500.00	1.4054	6,675.65	13,351.30
5.3	โคมไฟโซล่าเซลล์ 200 W. ชนิดไม่ใช้แบตเตอรี่ รวมงานติดตั้ง	โคม	2.00	4,500.00	9,000.00	1.4054	6,324.30	12,648.60

รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ 493,626.17

ราคาประมาณ 493,000.00

พื้นที่ผิว	800.00	ตร.ม.
ราคาต่อตารางเมตร	616.25	บาท / ตร.ม.

ราคาประมาณ (สี่แสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)

351,235.36
-
1.4054
-

- ① ผลรวมค่างานดินทุนงานก่อสร้างทาง
- ② ผลรวมค่างานดินทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- ④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

..... ประธาน  
 นายรัตนเศรษฐ์ อามจรี  
 (ผู้อำนวยการกองช่าง)

..... กรรมการ  
 นางสาววลักษณ์ รัตนโชติ  
 (วิศวกรโยธาปฏิบัติกร)

..... กรรมการ  
 นายกำพล ณ พัทลุง  
 (นายช่างโยธาชำนาญงาน)