



ประกาศเทศบาลตำบลกะปาง  
เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง  
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามที่ กรมบัญชีกลาง ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางตามแบบตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยข้อมูลและรายละเอียดที่หน่วยงานของรัฐต้องประกาศให้เป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กำหนด นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลกะปาง ได้จัดทำรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางฉ้าย หมู่ที่ ๓ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายอภิรักษ์ ชนะภัย)  
นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง



**แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**


ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. บ้านนางฉ้าย  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลกะป่าง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  
 ปริมาณงาน สภาพเดิมเป็นผิวจราจรหินคลุกชำรุด ปรับปรุงโดยการเกลี่ยปรับแต่งพื้นทางเดิม และก่อสร้างเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ระยะทาง 190.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 570.00 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกโหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.25 เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลกะป่าง  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลกะป่าง  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2566


ลำดับ		หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานดิน							
	1.1 เกรดเกลี่ยพื้นทางเดิม	ตร.ม.	570.00	3.00	1,710.00	1.4054	4.22	2,403.23
2	งานรองพื้นทางและทรายรองใต้ผิวคอนกรีต							
	2.1 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หน้า 5 ซม.	ลบ.ม.	28.50	402.25	11,464.13	1.4054	565.32	16,111.69
3	งานผิวทาง							
	3.1 งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หน้า 15 ซม.	ตร.ม.	570.00	339.66	193,606.20	1.4054	477.36	272,094.15
	3.2 งานรอยต่อเนื้อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	3.00	254.42	763.26	1.4054	357.56	1,072.69
	3.3 งานรอยต่อเนื้อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	54.00	132.35	7,146.90	1.4054	186.00	10,044.25
4	งานโหล่ทาง							
	4.1 หินคลุกโหล่ทาง	ลบ.ม.	19.23	450.29	8,659.08	1.4054	632.84	12,169.47
รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ								313,895.48
ราคาประมาณ								313,000.00


พื้นที่ทั้งหมด	570.00	ตร.ม.
กว้างเฉลี่ย	549.12	บาท / ตร.ม.

ราคาประมาณ	223,349.57
	-
	1.4054
	-

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- ④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

  
 ประธาน  
 นายรัตน์เศรษฐ์ จามจุรี  
 (ผู้อำนวยการกองช่าง)

  
 กรรมการ  
 นางสาวรลักษณ์ รัตนโชติ  
 (วิศวกรโยธาปฏิบัติการ)

  
 กรรมการ  
 นายกำพล ณ หัวลูง  
 (นายช่างโยธาชำนาญงาน)