




ประกาศเทศบาลตำบลกะปาง
เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามที่ กรมบัญชีกลาง ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลางและ
การคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางตามแบบตารางวงเงิน
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยข้อมูลและรายละเอียดที่หน่วยงานของรัฐต้องประกาศให้เป็นไปตามแนวทาง
ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กำหนด นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลกะปาง ได้จัดทำรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การดำเนินการจัดจ้างโครงการซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ลานช้าง หมู่ที่ ๘ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราชเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้าย
ประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗


(นายอภิรักษ์ ชนะภัย)
นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ...ซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานช้าง หมู่ที่ 8 ตำบล
กะปาง อำเภอร่องสูง จังหวัดนครศรีธรรมราช.....
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลกะปาง อำเภอร่องสูง จังหวัดนครศรีธรรมราช..
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ... 459,000.-บาท (สี่แสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน).....
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานของ ศพด.บ้านลานช้าง.....
 - 3.1 อาคารครูวันเพ็ญ เงินแก้ว
งานโครงหลังคา
-กระเบื้องซีเมนต์ใยหินลอนคู่ขนาด 1.20 x 0.50 x 0.05 เมตร สีแดง
-กรอบสันซีเมนต์ใยหินลอนคู่
-กรอบสามทาง
-กรอบหางมน
-อุปกรณ์สกรูยึดกระเบื้องและโครงหลังคา
-กาวซิลิโคนสีใส
-ทาสีฝ้าเพดานรองพื้นเก่า มอก 2321-2549
-ทาสีฝ้าเพดานทับหน้า มอก.2321-2549
 - 3.2 อาคารครูบุษกร จันทร์คง
งานโครงหลังคา
-เหล็กตัว C150x65x20x2.3 มม.
-เหล็กตัว C150x65x20x3.2 มม.
-เหล็กตัว C150x50x20x2.3 มม.
-เหล็กตัว C60x30x10x2.3 มม.
-ค่าแรงเชื่อมโครงหลังคา
-สีกันสนิม
-เชิงชายสำเร็จรูป 1" x 8"
-เชิงชายสำเร็จรูป 1" x 4"
-กระเบื้องซีเมนต์ใยหินลอนคู่ขนาด 1.20 x 0.50 x 0.05 เมตร สีแดง
-อุปกรณ์ยึดกระเบื้องและโครงหลังคา
-ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 ซม. คร่าวเหล็กชุบสังกะสี
-ทาสีฝ้าเพดาน
- ป1 ประตูไม้ ขนาด 1.80 x 0.70 ม.
- ป2 ประตูไม้ ขนาด 2.00 x 1.00 ม. พร้อมติดตั้งเหล็กดัดมุ้งลาด
- ป3 ติดตั้งเหล็กดัดมุ้งลาด ขนาด 2.00 x 1.00 ม.
- งานรื้อถอน

3.3 อาคารห้องน้ำ

งานโครงหลังคา

-เหล็กตัว C125x50x20x3.2 มม.

-เหล็กตัว C100x50x20x2.3 มม.

-เหล็กตัว C60x30x10x2.3 มม.

-สีกันสนิม

-ค่าแรงเชื่อมโครงหลังคา

-เชิงชายสำเร็จรูป 1" x 8"

-เชิงชายสำเร็จรูป 1" x 4"

-กระเบื้องซีเมนต์ใยหินลอนคู่ขนาด 1.20 x 0.50 x 0.05 เมตร สีแดง

-อุปกรณ์ยึดกระเบื้องและโครงหลังคา

-ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 ซม. คร่าวเหล็กชุบสังกะสี

-ทาสีฝ้าเพดาน มอก.2321-2549

- ป1 ติดตั้งเหล็กตัดมุ้งลวด ขนาด 2.00 x 1.00 ม.

- งานรื้อถอน

3.4 อาคารครุฑารัง เกลี้ยงคง

งานรางน้ำ

-รางรับน้ำฝนสังกะสี เบอร์ 28 ขนาดกว้าง 6 นิ้ว พร้อมขอร์ดราง

4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นเงิน 463,232.60 บาท

5. บัญชีประมาณการราคาากลาง ...ปร.4.....

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

ดร.รัตน์เศรษฐ์ จามจรี

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

นางสาววรลักษณ์ รัตนโชติ

ตำแหน่ง กรรมการกำหนดราคาากลาง

นายสุรศักดิ์ คำคง

ตำแหน่ง กรรมการกำหนดราคาากลาง