

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

1. ชื่อโครงการ โครงการบุกเบิกถนนสายวังพระ-คอกหญ้า หมู่ที่ 4 ตำบลกะปง อำเภอกงหรา จังหวัด
นครศรีธรรมราช

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลกะปง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 419,000.- บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

4. ลักษณะงานโดยสังเขป

บุกเบิกถนนผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 905.00 เมตร ลงดินถมหนาโดยเฉลี่ย 0.30 เมตร (บดทับด้วยเครื่องจักร
แล้ว) วางท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.ชั้น 3) ขนาด.ศก. 1.00 x 1.00 เมตร จำนวน 7 ท่อน , วางท่อระบายน้ำ คสล.
(มอก.ชั้น 3) ขนาด.ศก. 0.60 x 1.00 เมตร จำนวน 6 ท่อนตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด

5. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2569 เป็นเงิน 455,000 บาท

6. บัญชีประมาณราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย

-แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

7.1 นายกำพล ณ พัทลุง ประธานกรรมการ

7.2 นายสุรัชย์ แสงช่วย กรรมการ

7.3 นายธนภัทร รัชย์กำเนิด กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ บุกเบิกถนนสายวังพระ - คอกหญ้า
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลกะปำง อำเภอยางสง จังหวัดนครราชสีมา
 ปริมาณงาน บุกเบิกถนนผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 905.00 เมตร ลงดินถมหนาโดยเฉลี่ย 0.30 เมตร (บดทับด้วยเครื่องจักรแล้ว)
 วางท่อระบายน้ำ กสส.(มอก. ชั้น3)ขนาด ศก. 1.00 x 1.00 เมตร จำนวน 7 ท่อน
 วางท่อระบายน้ำ กสส.(มอก. ชั้น3)ขนาด ศก. 0.60 x 1.00 เมตร จำนวน 6 ท่อน ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลกะปำง

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2569

ราคาน้ำมัน 37.00 - 37.99 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานดิน							
	1.1 งานวางป่าและขุดต่อ	ตร.ม.	4,525.00	1.80	8,145.00	1.4018	2.52	11,417.86
	1.2 งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	4,525.00	2.00	9,050.00	1.4018	2.80	12,686.29
2	งานผิวจราจร							
	2.1 ดินถม(คิวแน่น) 85%	ลบ.ม.	1,357.50	199.78	271,201.35	1.4018	280.05	380,170.05
3	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	4.1 ขนาด Ø 0.60 ม. ชั้น 3	ม.	6.00	1,884.47	10,106.82	1.4018	2,361.29	14,167.74
	4.2 ขนาด Ø 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	7.00	3,750.83	26,255.81	1.4018	5,257.91	36,805.39

รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ 455,247.13

พื้นที่ทั้งหมด	3,725.00	ตร.ม.
ราคาเฉลี่ย	122.15	บาท / ตร.ม.

ราคากลาง 455,000.00


ราคากลาง (สี่แสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- ④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

324,758.98
-
1.4018
-

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


 ประธาน
 (นายกำพล ณ พัทลุง)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน


 กรรมการ
 (นายสุรชัย แสงช่วย)
 ผู้ช่วยช่างโยธา


 กรรมการ
 (นายชนภัทร รัชภัทธานิต)
 ช่างก่อสร้าง