

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

1. ชื่อโครงการ ขยายเขตประปาหมู่บ้านจากบ้านนางพริ้ม คงทองคำ - บ้านนายประยูร เพชรสีหมื่น หมู่ที่ 6
อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลกะปาง
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 129,000.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
4. ลักษณะงานโดยสังเขป
เดินท่อเมนประปาความยาว 700 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลกะปาง
5. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2569 เป็นเงิน 117,000.- บาท
6. บัญชีประมาณราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย
 - 6.1 สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง จำนวน 1 แผ่น
 - 6.2 บัญชีแสดงปริมาณงานก่อสร้าง จำนวน 1 แผ่น
7. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 - 7.1 นายกำพล ณ พัทลุง ประธานกรรมการ
 - 7.2 นายพรประสิทธิ์ ร้าเทียมเมฆ กรรมการ
 - 7.3 นายธนภัทร รักซ์กำเนิด กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

☐ ประเภทงาน	อาคาร
☐ โครงการ	ขยายเขตประปาหมู่บ้านจากบ้านนางพริ้ม คงทองคำ - บ้านนายประยูร เพชรสีห์มัน
☐ สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 6 ตำบลกะปง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองช่าง เทศบาลตำบลกะปง
☐ ประมาณราคาตามแบบ	ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น
☐ ประมาณราคาเมื่อวันที่	10 สิงหาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน	89,521.00	1.3073	117,030.80	
	เงินโอนเข้า				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 5.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			117,030.80	
	คิดเป็นเงินประมาณ	หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน		117,000.00	**

☐ ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	700.00 เมตร
☐ เฉลี่ยราคาประมาณ	167.14 บาท / เมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่ง เทศบาลตำบลกะปง ที่ ๓๒ / ๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๙

ประธาน.....นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายกำพล ณ ัทสูง)

กรรมการ.....ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

(นายพรประสิทธิ์ ร้าเทียมเมฆ)

กรรมการ.....ช่างก่อสร้าง

(นายธนภัทร รักษ์กำเนิด)

บัญชีแสดงปริมาณงานค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ

ขยายเขตประปาหมู่บ้านจากบ้านงพ้อม ดงทองคำ - บ้านมายประยูร เพชรบูรณ์

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 6 ตำบลกะปง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณงาน

เดินท่อเมนประปาความยาว 700.- เมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กองช่างเทศบาลตำบลกะปง

ประมาณการเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานขยายท่อเมนประปา								
	1.1 งานเดินท่อเมนจ่ายน้ำ ท่อ PVC ศก. 3 นิ้ว ขึ้น 13.5	75.00	เส้น	447.00	33,525.00	-	-	33,525.00	
	1.2 งานเดินท่อเมนจ่ายน้ำ ท่อ PVC ศก. 2 นิ้ว ขึ้น 13.5	100.00	เส้น	195.00	19,500.00	-	-	19,500.00	
	1.3 งานเดินท่อเมนจ่ายน้ำ ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 2 นิ้ว (ช่วงบล็อกระบายน้ำราคาควบคุมปรกติ)	2.00	เส้น	1,188.00	2,376.00	-	-	2,376.00	
	1.4 งานขุดดินพร้อมฝังท่อพร้อมฝังดินกลับ	700.00	เมตร	-	-	25.00	17,500.00	17,500.00	
	1.5 ค่าอุปกรณ์คิด 10% (ค่าวัสดุ)	1.00	เหมา	5,540.00	5,540.00	-	-	5,540.00	
	1.6 ค่าแรงวาง ท่อคิด 20% (ค่าวัสดุ)	1.00	เหมา	-	-	11,080.00	11,080.00	11,080.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							89,521.00	

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายกำพล ณ พัทลุง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน