

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

1. ชื่อโครงการ ขยายเขตประปาหมู่บ้านจากบ้านนายประจวบ รักช้าง - บ้านนางประทุม ทองแท่น หมู่ที่ 6

ตำบลกะปาง อำเภอยางสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลกะปาง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 155,000.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

4. ลักษณะงานโดยสังเขป

เดินท่อเมนประปา ความยาว 624 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลกะปาง

5. ราคากลาง จำนวน ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2569 เป็นเงิน 149,000 บาท

6. บัญชีประมาณราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย

6.1 สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง จำนวน 1 แผ่น

6.2 บัญชีแสดงปริมาณงานค่าก่อสร้าง จำนวน 1 แผ่น

7. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

7.1 นายกำพล ณ พัทลุง ประธานกรรมการ

7.2 นายสุรัชย์ แสงช่วย กรรมการ

7.3 นายธนภัทร รักษ์กำเนิด กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

☐	ประเภทงาน	อาคาร
☐	โครงการ	ขยายเขตประปาหมู่บ้านจากบ้านนายประจวบ รักช้าง - บ้านนางประทุม ทองแผ่น
☐	สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 6 ตำบลกะปำ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
☐	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองช่าง เทศบาลตำบลกะปำ
☐	ประมาณราคาตามแบบ	ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น
☐	ประมาณราคาเมื่อวันที่	27 สิงหาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน	114,496.00	1.3073	149,680.62	
	เงินในใบ				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 5.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			149,680.62	
	คิดเป็นเงินประมาณ หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน			149,000.00	**

☐	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	624.00 เมตร
☐	เฉลี่ยราคาประมาณ	238.78 บาท / เมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่ง เทศบาลตำบลกะปำ ที่ 839/2569 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2569

ประธาน.....นายช่วงโยธำจันทูงาน

(นายกำพล ณ พัทลุง)

กรรมการ.....ผู้ช่วยช่วงโยธำ

(นายสุรัชย์ แสงช่วย)

กรรมการ.....ช่างก่อสร้าง

(นายธนภัทร รัชย์กำเนิด)

บัญชีแสดงปริมาณงานค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ

ขยายเขตประปาหมู่บ้านจากบ้านนายประจวบ รักช้าง - บ้านม่วงประทุม ทองแท่น

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 6 ตำบลกะปำ อําเภอยะรัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณงาน

เดินท่อเมนประปาความยาว 624.- เมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างเทศบาลตำบลกะปำ

ประมาณการเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานขยายท่อเมนประปา								
	1.1 งานเดินท่อเมนจ่ายน้ำ ท่อ PVC คทก. 3 นิ้ว ขึ้น 13.5	150.00	เส้น	447.00	67,050.00	-	-	67,050.00	
	1.2 งานเดินท่อเมนจ่ายน้ำ ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี คทก. 3 นิ้ว (ช่วงบดลิ้อกระบายน้ำราคารวมอุปกรณ์)	5.00	เส้น	1,905.00	9,525.00	-	-	9,525.00	
	1.3 งานชุดดินพร้อมฝังท่อพร้อมฝังดินกลับ	598.00	เมตร	-	-	25.00	14,950.00	14,950.00	
	1.4 ค่าอุปกรณ์คิด 10% (ค่าวัสดุ)	1.00	เหมา	7,657.00	7,657.00	-	-	7,657.00	
	1.5 ค่าแรงวาง ท่อคิด 20% (ค่าวัสดุ)	1.00	เหมา			15,314.00	15,314.00	15,314.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							114,496.00	

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายกําพล ณ พัทลุง)
นายกํางโยธาธาํานายงาน