



ประกาศเทศบาลตำบลกะปาง  
เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง  
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามที่ กรมบัญชีกลาง ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางตามแบบตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยข้อมูลและรายละเอียดที่หน่วยงานของรัฐต้องประกาศให้เป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กำหนด นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลกะปาง ได้จัดทำรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูจากโรงเรียนอนุบาลคำแหง - จุดระบายน้ำ หมู่ที่ ๕ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เรียบร้อยแล้วตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายอุทัย จงสวัสดิ์)  
นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง

## สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ประเภท งานอาคาร

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูจากโรงเรียนอนุบาลกำแพง - จุดระบายน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลกะปาง อำเภอดงหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๑ เดือน กันยายน พ.ศ. 25๖๙

| ลำดับที่ | รายการ                                                | ค่าวัสดุและ<br>ค่าแรงงานรวม<br>เป็นเงิน (บาท) | FACTOR F | ค่าก่อสร้าง<br>ทั้งหมดรวม<br>เป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------------------------|----------|
| 1        | ประเภทงานก่อสร้างอาคาร                                | 200,616.67                                    | 1.3073   | 262,266.17                                  |          |
|          | เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%                          |                                               |          |                                             |          |
|          | เงินประกันผลงานหัก.....5.....%                        |                                               |          |                                             |          |
|          | ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%                           |                                               |          |                                             |          |
|          | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%                        |                                               |          |                                             |          |
| สรุป     | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น                        |                                               |          | 262,266.17                                  |          |
|          | คิดเป็นเงินประมาณ (สองแสนหกหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน) |                                               |          | 262,200.00                                  |          |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่ง เทศบาลตำบลกะปาง ที่ ๑๐๑/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๙

ลงชื่อ.....ประธาน

(นายกำพล ณ พัทลุง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายพรประสิทธิ์ จำเริญเมฆ)

ผู้ช่วยนายกฯเขียนแบบ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายธนภัทร รักษ์กำเนิด)

ช่างก่อสร้าง

**บัญชีแสดงปริมาณงาน**

ก่อสร้างระบบขนำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปค้ำชูจากโรงเรียนอนุบาลตำบลแหง - จุฬระบาศน์

หมู่ที่ 5 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

กันยายน 2569

ประมาณราคาโครงการ  
สถานที่ก่อสร้าง  
ประมาณราคามือวันที่  
กองช่าง เทศบาลตำบลกะปาง

| ลำดับที่ | รายการ                                   | จำนวน  | หน่วย | ราคาต่อวัสดุ |            | ราคาต่อแรงงาน |             | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|------------------------------------------|--------|-------|--------------|------------|---------------|-------------|----------------------------|----------|
|          |                                          |        |       | ราคา/หน่วย   | จำนวน(บาท) | ราคา/หน่วย    | จำนวน (บาท) |                            |          |
| 1        | งานโครงสร้าง                             |        |       |              |            |               |             |                            |          |
|          | 1.1 งานดินลูตดินถม                       | 82.00  | ลบ.ม. | -            | -          | 153.00        | 12,546.00   | 12,546.00                  |          |
|          | 1.2 ทรายหยาบรองฐานจาก                    | 3.00   | ลบ.ม. | 400.00       | 1,200.00   | 121.00        | 363.00      | 1,563.00                   |          |
|          | 1.3 คอนกรีตหยาบ                          | 3.00   | ลบ.ม. | 1,850.00     | 5,550.00   | 427.00        | 1,281.00    | 6,831.00                   |          |
|          | 1.4 คอนกรีตโครงสร้าง ค.2 (240 กก./ตร.ม.) | 25.00  | ลบ.ม. | 2,100.00     | 52,500.00  | 329.00        | 8,225.00    | 60,725.00                  |          |
|          | 1.5 ไม้แบบ                               |        |       |              |            |               |             |                            |          |
|          | - ค้ำแรงไม้แบบ                           | 269.00 | ลบ.ฟ. | -            | -          | 163.00        | 43,847.00   | 43,847.00                  |          |
|          | - ค้ำไม้แบบ(คิด 50%)                     | 188.00 | ตร.ม. | 150.00       | 28,200.00  | -             | -           | 28,200.00                  |          |
|          | - ตะปู                                   | 67.00  | กก.   | 37.39        | 2,505.13   | -             | -           | 2,505.13                   |          |
|          | 1.6 งานเหล็กเสริม                        |        |       |              |            |               |             |                            |          |
|          | - เหล็ก RB 6 มม.                         | 155.00 | เส้น  | 54.00        | 8,370.00   | 10.97         | 1,700.35    | 10,070.35                  |          |
|          | - เหล็ก RB 9 มม.                         | 230.00 | เส้น  | 110.00       | 25,300.00  | 19.40         | 4,462.00    | 29,762.00                  |          |
|          | - ลวดผูกเหล็ก (เบอร์ 16)                 | 44.70  | กก.   | 54.21        | 2,423.19   | -             | -           | 2,423.19                   |          |
|          | - ท่อ PVC-ขนาด ๒" 2"                     | 16.00  | เส้น  | 134.00       | 2,144.00   | -             | -           | 2,144.00                   |          |
|          |                                          |        |       |              | -          |               | -           | -                          |          |
|          |                                          |        |       |              |            |               |             |                            |          |
|          |                                          |        |       |              |            |               |             | 200,616.67                 |          |

ประมาณราคา โดย..........นายช่างโยธาชำนาญงาน